

V Boskovicích dne 10. dubna 2017

Věc: Zadávací řízení - „REGENERACE - ÚPRAVY SÍDLIŠTĚ SMETANOVO NÁBŘEŽÍ - V. ETAPA“ - dodatečné informace

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pod názvem „**INTERIÉR KANCELÁŘÍ - Městský úřad Letovice**“, zadavatel obdržel dotazy. Na tyto dotazy odpovídá takto:

Dotaz:

V zadávacím soupisu prací SO 051 se nachází položka pro odstranění stávajících asfaltových vrstev:

P	4	113107243	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živičných tl 150 mm	2.725,000	m2
---	---	-----------	-------------------------------------------------------	-----------	----

Byly tyto konstrukce zkoušeny na přítomnost dehtu? Mělo by zásadní cenový vliv na poplatků za tento odpad.

Odpověď

Zadavatel sděluje, že konstrukce nebyly zkoušeny na obsah dehtu. Tuto zkoušku musí provést zhotovitel stavby a následně dle výsledků vybourané asfaltové vrstvy zlikvidovat (odvést na skládku).

Dotaz:

V průvodní zprávě je napsáno následující:

Shrnutí inženýrskogeologického průzkumu:

- konstrukce stávající komunikace je popsána v kap.č.7.1, kryt vozovky je tvořen asfaltovými vrstvami a celkové tloušťce zpravidla 5–6 cm, mimo místo vrtu JV4 kde je pod novějším krytem zachován původní živičný povrch o tl. 14 cm, podkladní vrstvou je štěrkodrt', případně na začátku úseku beton o tl. 15 cm;

ale žádná taková kapitola zde není. Taktéž se zde píše, že IG bylo zjištěno, že asfaltové vrstvy jsou tloušťky 5-6 cm, což nekoresponduje s rozpočtem, kde je pro odstranění asfaltových vrstev 15 cm. Pouze u jednoho vrtu narazili na 14 cm. Prosíme o vyjasnění tohoto rozporu.

Odpověď

Zadavatel sděluje, že rozpočet (výkaz výměr) je zpracován na stranu bezpečnou – tj. uvažuje maximální možné množství. Přestože IGP byl zpracován v několika místech nelze vyloučit, že v některých místech bude kryt vozovky 15cm (případně více). Reálně účtováno bude pouze množství odstraněné živičné vrstvy, které nepřesáhne množství ve výkazu výměr.

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností